ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД СЕРАФИМОВИЧ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» ноября 2022 г. № 258/1

«Об утверждении изменений в проектную документацию объекта капитального строительства «Реконструкция станции подготовки воды (СПВ) производительностью 4000 м3/сутки городского поселения г. Серафимович Волгоградской области».

В соответствии со статьей 48 Градостроительного Кодекса российской федерации от 29.12.2004 г. № 190 –ФЗ, на основании выданного ООО «СТАЛТ» подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации № 7 от 11.11.2022 г., требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы:

1) 3168/2126-ИЛО.КР Подраздел 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
2) 3168/2126-ИЛО.ИОС1. Часть 1. «Система электроснабжения». Электроснабжение насосной станции II подъема и водоочистные сооружения
3) 3168/2126-ИЛО.ИОС2,3 Часть 2,3 «Система водоснабжения. Система водоотведения» Внутриплощадочные сети
4) 3168/2126-ИЛО.ИОС7.2 Часть 7 «Технологические решения» Книга 2. «Автоматизация технологических решений»
5) 3168/2126-СОУЭ «Система оповещения и управления эвакуацией»

1) На основании письма исх.№1688 от 29.10.2022 Администрации городского поселения города Серафимович Волгоградской области
На основании письма исх.№214 от 25 октября 2022 г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-ИЛО.КР Подраздел 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Согласована замена панели «Бетал УСП/6,5» на паели «БПИ ВЗЛТЕК/6,5» с характеристиками соответствующими панелями «Бетал УСП/6,5».

На основании письма исх. №156 от 08 августа 2022 г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.КР Подраздел 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Согласована замена материалов ограждения:
- труба профильная 80х80х4,0 ГОСТ 30245-2003 на трубу профильную 80х80х4,0 ГОСТ 8639-82;
- уголок 40х4 мм ГОСТ 8903-93 на уголок 40х4 ГОСТ 8509-93;
- уголок 32х4 мм ГОСТ 8509-93 и 32х4 мм ГОСТ 8903-93.

На основании письма исх. №158 от 08 августа 2022 г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.КР «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Согласовано покрытие горизонтальной поверхности фундаментной плиты станции водоочистки двухкомпонентным барьерным составом «Базалит» в один слой.

На основании письма исх. №121 от 27 июня 2022 г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.АР «Архитектурные решения» . 3168/2126-ИЛО.ИОС1 Часть 1. «Система электроснабжения» Электроснабжение насосной станции II подъема и водоочистные сооружения».
Согласована замена опусков молниезащиты по зданию насосной станции II подъема: Арматура А1 d10 на арматуру А1 d10 оцинкованную.

На основании письма исх. №217 от 26 ноября 2021г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.КР Подраздел 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Согласована замена части кровельного пирога Насосной станции II подъема: 4 слоя рубероида С-РМ (ГОСТ 15879-10) на горячей битумной мастике МБК-Г-55, защитный слой гравия на битумной мастике МБК-Г-55 заменить на один слой Стеклоизола Р ТПП 2,1 Стеклоткань (ГОСТ 32805-2014) и 1 слой Стеклоизола Р ТКП 3,5 Стеклоткань (ГОСТ32805-2014).

На основании письма исх. 207 от 17 октября 2022 г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.ИОС 7.1 «Технологические решения». «Насосная станция II подъема»
Согласована замена оборудования:
- конвектор настенный NOBO 1 кВт на конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1000;
- конвектор настенный NOBO 1.5 кВт на конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500;
- таль электрическую ТЭ 200-511 на таль электрическую передвижную TOR CD 2 т 6м.

На основании письма исх. №170 от 17 августа 2022 г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.ИОС2,3 Часть 2,3 «Система водоснабжения. Система водоотведения» «Внутриплощадочные сети»
Согласована замена материалов и фасонных частей полиэтиленовых трубопроводов. Изменения внесены в спецификацию 3168/2126-ИЛО.ИОС2,3.СО.

На основании письма исх. №223 от 02 ноября 2022 г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.ИОС2,3 Часть 2,3 «Система водоснабжения. Система водоотведения» «Внутриплощадочные сети»
В колодцах В1-3 и В1-4 согласована замена задвижки Ду200 на затвор межфланцевый Ду200м. Изменения внесены в графическую часть раздела ИЛО.ИОС2,3 лист 2.

На основании письма исх. №246 от 15 ноября 2022 г. . ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.ИОС2,3 Часть 2,3 «Система водоснабжения. Система водоотведения» «Внутриплощадочные сети»
В колодцах СП-1, СП-3 согласована замена задвижек клиновых фланцевых Gross Ду 150 мм, Ду 100 мм на задвижки клиновые фланцевые 30с41нж Ду 150 мм PN16, 30с41нж Ду 100 мм PN16.
Согласована замена задвижек клиновых фланцевых Ду400мм PN10 на задвижки 30с41нж Ду400мм, Ду250мм PN16.
На напорном и всасывающем трубопроводах насосной станции II подъема согласована замена задвижек фланцевых Ду300 ADL Гранар KR11 на задвижки фланцевые Ду300 ADL Гранар KR20.

На основании письма исх.№261 от 24 ноября 2022 г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.ИОС2,3 Часть 2,3 «Система водоснабжения. Система водоотведения» «Внутриплощадочные сети»
Для устройства армирующей и капилляропрерывающей прослойки основания резервуара согласовано применение геотекстильного нетканого иглопробивного полотна марки «Геофлакс»- 200 в количестве 213,82 м^2.
В местах прохода через стенки колодцев СП-1, СП-3, В1-1, В1-2, В1-3, В1-4, В1-5, В1-6 согласовано применение гильз из полиэтиленовых труб. Изменения внесены в графическую часть раздела ИЛО,ИОС2,3 лист 2.

3168/2126-ТХ «Технологические решения»
Согласована схема обвязки насосной станции II подъема, изменения внесены в графическую часть.
3168/2126-ТКР «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Наружные сети водоснабжения»
Для соединения водопровода В7 в местах ГНБ согласовано применение соединительных деталей с закладными нагревателями - муфт электросварных ПЭ100 SDR11 Д315 Wottson в количестве 2 шт.

На основании письма №222 от 02 ноября 2022 г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.ИОС2,3 Часть 2,3 «Система водоснабжения. Система водоотведения»
«Внутриплощадочные сети», 3168/2126-ТКР «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Наружные сети водоснабжения»
Согласовано устройство водопроводной камеры №1 на месте врезки вновь проложенных трубопроводов В7, устройство водопроводной камеры №2 взамен колодцев ПГ-7, ПГ-8.
Изменения внесены в графическую часть разделов ИЛО.ИОС2,3, 3168/2126-ТКР.

На основании письма исх.№215 от 25 октября 2022г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-ИЛО.ИОС1 Часть 1. «Система электроснабжения» Электроснабжение насосной станции II подъема и водоочистные сооружения»
(В связи с отменой электрозадвижек):
-отменена прокладка кабеля «ВБбШнг5х2,5»-320м;
-отменены позиции контактор модульный ~380в, 20А КМ-22М-2 шт (ЩР рез);
-двухслойная профилированная труба из полиэтилена с гладким внутренним и гофрированным наружным слоем $d_{нар}$=110мм ДКС-260м

На основании письма исх.№216 от 25.10.2022г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-ИЛО.ИОС7.2 Часть 7 «Технологические решения» Книга 2. «Автоматизация технологических решений»
Графическая часть л.2,3,спецификация
По позиции «Гидростатический датчик уровня. Диапазон 10 м.вод.ст.кабель 10 м. Кл.точности 0.5 завода-изготовитель «ОВЕН» в количестве 2 шт. исправлена опечатка с ПД100И-ДГ00.1-167-0,5.10 на ПД100И-ДГ0.1-167-0,5.10.
Согласовываем замену кабельной продукции:
-кабель монтажный экранированный КМПЭВЭВнг (А)-LS 3х1,0мм на кабель монтажный экранированный МКЭШвнг-LS(А) 2х2х1,0 в количестве 300м;
-кабель монтажный экранированный КМПЭВЭВнг(А)-LS 5х1,0 на кабель монтажный экранированный МКЭШвнг-LS(А) 5х0,75 в количестве 380м;
- кабель монтажный экранированный КМПЭВЭВнг(А)-LS 10х1,0 на кабель монтажный экранированный МКЭШвнг-LS(А) 5х0,75 в количестве 20м

На основании письма исх.№217 от 25.10.2022г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-ЭС «Система электроснабжения»
Согласовано применение кабеля силового ВБШвнг((А)-LS 4*185 мс-1 ООО «Кабельный завод КАБЭКС» ГОСТ 31996-2021 в количестве 296 м.
Изменения внесены в графической части раздела на листах 1 и в спецификации лист 1

На основании письма исх.№218 от 25.10.2022г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-СОУЭ «Система оповещения и управления эвакуацией»

В графической части на листах 3,4,6,7 внесены изменения
Согласована замена шкафа пожарного сигнализации ШПС-12 исп.01 на шкаф пожарный сигнализации ШПС -12 исп.11.

На основании письма исх.№219 от 25.10.2022г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-ИЛО.ИОС1 Часть 1. «Система электроснабжения» Электроснабжение насосной станции II подъема и водоочистные сооружения
Спецификация лист 2 данного раздела дополнена «Муфта концевая с болтовыми наконечниками (КВТ) в количестве 8 шт.

На основании письма исх.№229 от 08 ноября 2022г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-ИЛО.ИОС1 Часть 1. «Система электроснабжения» Электроснабжение насосной станции II подъема и водоочистные сооружения»
Согласовано изменение трассы кабеля и глубины заложения кабеля ТК-1, ТК-2, ТК-3.
Изменения внесены в графической части на листе 5 раздела 3168/2126-ИЛО.ИОС1, на листе 1 раздела ИЛО.ИОС1.Р, в текстовой части на листе 3 ИЛО.ИОС1.ТЧ.

На основании письма исх.№230 от 06 ноября 2022г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-ИЛО.ИОС1 «Электроснабжение насосной станции II подъема и водоочистные сооружения»
В графическую часть проектной документации 3168/2126-ИЛО.ИОС1, 3168/2126-АТХ внесены схемы ввода кабелей станции подготовки воды и насосной станции II подъема.

На основании письма исх.№241 от 16 ноября 2022г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-ЭС «Система электроснабжения»
Согласована замена оборудования
- щит распределительный ВРУ-ID-630-02-10 производства IEK на щит распределительный НКУ ЩР ООО «ЕРС-Комплект»;
- вводно-распределительное устройство с АВР ВРУ-ID-630-03-11 производства Группа АйДи на шкаф распределительный НКУ ШР2-АВР ООО «ЕРС-Комплект».

На основании письма исх.№242 от 17 ноября 2022 г. ООО «АгроСтройАльянс» 3168/2126-ИЛО.ИОС1 «Электроснабжение насосной станции II подъема и водоочистные сооружения»
Согласован монтаж шкафа ЩР СПВ с АВР ВхШхГ 2100х800х600 (НКУ-ЩР СПВ-400-380-31 ООО «Импульс» в станции подготовки воды.

На основании письма исх.№244 от 16 ноября 2022г ООО «АгроСтройАльянс»
РД 3168/2126-ЭС «Система электроснабжения» Том 3
Согласована замена светильников:
- ДСП-44-38-002 на ДСП-44-38-005 в количестве 3 шт.;
- ДСП-19-WT120C LED 18S/840 на ДСП (LED) 18Вт ECOCLASS SLIM DP в количестве 2 шт.

На основании письма исх.№260 от 24.11.2022г ООО «АгроСтройАльянс»
3168/2126-ЭС «Система электроснабжения»
Согласована замена оборудования:
- щит распределительный ЩРн-9з УХЛ3 IP31 IEK на щит распределительный ЩРн-П-9 IP41 в количестве 1 шт.;
- автоматический пакетный выключатель А50Б-3МТ-6,3А на автоматический пакетный выключатель А50Б-3МТ-10А-10In-400АС-У3 в количестве 1 шт.;

- ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,125-220/36в на ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25-220/36В-2 36 УХЛ4 IEK в количестве 1 шт.

2. Утвердить представленные изменения и корректировку проектной документации по объекту «Реконструкция станции подготовки воды (СПВ) производительностью 4000 м3/сутки городского поселения г. Серафимович Волгоградской области»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения г. Серафимович Волгоградской области www.serafimadmin.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения
город Серафимович Т.Н. Ильина

Исп. Кичапова Н.В.