

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД СЕРАФИМОВИЧ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 03 » сентября 2020 г. № 159

« О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области № 112 от 17.11.2014 г. « Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Серафимович Волгоградской области на период 2020-2023 годы »

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.) «О водоснабжении и водоотведении» Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 23.05.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения г. Серафимович Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Серафимович Волгоградской области на 2020-2023 годы утвержденную постановлением администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области № 112 от 17.11.2014 г. согласно приложения № 1, приложения № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Серафимович в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения
г. Серафимович



Т.Н. Ильина

исп. Митичкин В.Н.

Мероприятия проведенные в части уменьшения потерь водоснабжения и улучшения систем водоотведения в 2019 г. ООО «Серафимовичские коммунальные системы» на территории городского поселения город Серафимович Волгоградской области.

Водоснабжение:

1. Замена водопроводной линии по ул. Миронова на трубу ПНД Ду-50мм в проулок 150 м.Ø-63 -80метров;
2. Замена водопроводной линии по ул. Прохладная на трубу ПНД Ду-75 мм. – 80 метров;
3. Замена водопроводной линии по ул.Пионерской от ул. Донской до оврага на трубу ПНД Ду-63 мм. – 80 метров;
4. Замена водопроводной линии от ул. Республиканская до ул. Советской через территорию элеватора на трубу ПНД Ду-63мм – 240 метров;
5. Замена центрального водовода по ул. Донской на трубу ПНД Ду-200мм – 160метров;
6. Замена водопроводной линии по ул. Первомайской от ул.Макридина до ул. Свечникова на трубу ПНД Ду-63мм – 140метров;
7. Замена водопроводной линии по ул. Лозовского от ул. Погорелова до дома по ул. Лозовского, 16 на трубу ПНД Ду-75мм. 180 метров;
8. Замена водопроводной линии по ул. Зеленой на трубу ПНД Ду-63 мм. – 20метров;
9. Замена водопроводной линии по пер. Новый на трубу ПНД Ду-63-мм – 80 метров;
10. Замена водопроводной линии по ул. Подтелкова от ул. Буденного до пер. Колесникова на трубу ПНД Ду-63мм. – 10 метров.
11. Замена водопроводной линии по ул. Буденного от ул. Октябрьская до ул. Клиновская на трубу ПНД Ду-63 мм. – 80 метров;
12. Замена водопроводной линии по ул. 68-ой Гвардейской Дивизии на трубу ПНД Ду-75 мм. – 150 метров.
13. Замена водопроводной линии по ул. Базнинской через овраг на трубу ПНД Ду-63 мм. – 130 метров.
14. Замена водопроводной линии по ул. Миронова от ул. Родниковская вниз до водоразборной колонки ПНД Ду- 63мм – 155 метров;
15. Замена водопроводной линии по ул. Новоселов Ø - 75 vv – 150 метров;
16. Замена водопроводной линии по ул. Зеленая Ø - 50мм – 50 метров;
17. Замена водопроводной линии по ул. Республиканская до МКД № 69 ПНД Ду-63 мм – 50 метров;
18. Замена запорной арматуры ул. Макридина Ду-100 мм;
19. Замена запорной арматуры ул. Большевитская Ду-50 мм;
20. Замена запорной арматуры ул. Октябрьская Ду-150 мм;
21. Замена запорной арматуры по ул. 68-ой Гвардейской Дивизии Ду-100 мм.
22. Замена запорной арматуры по ул. Октябрьская Ду-200 мм.

Всего 1985 метров.

Водоотведение:

1. Произведена замена канализационного напорного коллектора на трубу ПНД Ду-160 мм. – 200метров;
2. Произведен частичный ремонт здания канализационно- насосной станции (КНС)

Всего:200 метров

Затрачено: 240 тыс. рублей.

Требуемый объем финансирования может быть обеспечен за счет средств:

1. Собственные средства ООО «Серафимовичские коммунальные системы»
2. Финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключения и надбавки тарифов.
3. Финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения проведена для решения задач связанных с активизацией процесса развития инфраструктуры городского поселения г. Серафимович Волгоградской области, для стабильности обеспечения населения качественной питьевой водой и системой водоотведения.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Система водоснабжения и водоотведения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития городского поселения г. Серафимович Волгоградской области.

Необходимость замены водопроводных труб и модернизация системы водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями и требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития системы водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния, проблем функционирования и объемов.

3. Цель задачи и ожидаемый результат выполнения мероприятий

Цель :

- Обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение санитарного благополучия;

4. Объемы и источники финансирования

	2020г.	2021г.	2022г	2023 г.			
Водоснабжение							
Всего:							
тыс.руб	60,2	72309,4	101220,94	310,0			
Федеральный и областной бюджет, тыс. руб.		70775,01	99022,08				
		1155,51	1616,69				
Местный бюджет, тыс.руб.		288,88	404,17				
Собственные средства, тыс.руб.	60,2	90,0	178	310,0			
Водоотведение							
		12000, 0 тыс. руб.	75000, 0 тыс.руб.	75000, 0 тыс.руб.	федеральный, областной, местный бюджет		

5. Критерии оценки выполнения мероприятий по улучшению качества питьевой воды и системы водоотведения городского поселения г. Серафимович Волгоградской области:

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказанию услуг по водоснабжению и водоотведению;

2. Сокращение потерь по воде;

3. Санитарно благополучие, экологическая безопасность;

4. Создание требуемого уровня надежности работы учреждений городского поселения г. Серафимович Волгоградской области;

5. Обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды и надежности системы водоотведения;

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Серафимович
 Волгоградской области на 2020-2023 годы.

г. Серафимович Волгоградской области на период 2020-2023 г. г.

№	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ, кол-во	Затраты (тыс. руб.)	Срок исполнения. Ответственный за исполнение	Источник финансирования
1	3	4	5	6	7	8
Водопроводные сети г. Серафимович						
1	Замена чугунной трубы Ду-100 мм на Полиэтиленовую трубу Ду – 63 мм по ул. Подтелкова.	м/п	300	25.8	апрель – октябрь 2020-2020 год.	Собственные средства ООО «Серафимовичские коммунальные системы»
2	Замена стальной трубы Ду – 100 мм на Полиэтиленовую трубу Ду – 63 мм по ул. Космонавтов.	м/п	250	21.5	апрель – октябрь 2020-2020 год.	//
3	Замена чугунной трубы Ду – 100 мм на полиэтиленовую трубу Ду – 160 мм по ул. Клиновская.	м/п	150	12.9	Май – октябрь 2020-2020 год.	//
4	Замена чугунной трубы Ду – 100 мм на полиэтиленовую трубу Ду – 63 мм по ул. Колесникова.	м/п	200	17.2	Май – октябрь 2021-2021 год.	//
5	Замена стальной трубы Ду – 100 мм на Полиэтиленовую трубу Ду – 63 мм по ул. Аверьянова.	м/п	600	72.6	Май – октябрь 2021-2021 год.	//
6	Замена стальной трубы Ду – 100 мм на полиэтиленовую трубу Ду – 63 мм по ул. Октябрьская.	м/п	300	25.8	Июнь – октябрь 2022-2022 год	//
7	Замена чугунной трубы Ду – 100 мм на полиэтиленовую трубу Ду – 63 мм по ул. Донской.	м/п	200	17.2	Июнь – октябрь 2022-2022 год.	//
8	Приобретение водоразборных колонок	шт	5	50	2020-2023 год.	//
9	Приобретение пожарных гидрантов	шт	5	60	2020-2023 год.	//
10	Приобретения запорной арматуры различного диаметра	шт	9	150	2020-2023 год.	//
11	Приобретение фурнитуры для монтажа труб ПНД различного диаметра			50	//	//
12	Замена центрального водовода из стальных труб Ду – 250 мм на полиэтиленовую трубу Ду – 200 мм по ул. Донской	м/п	280	135	Август – октябрь 2022-2022 год.	//
13	Реконструкция станции подготовки воды (СВП) производительностью 4000 м3/сутки городского поселения г. Серафимович Волгоградской области	шт.	1	175921,1	2021-2022 год.(2021 г.-72219,4; 2022 г. – 101042,94 освоено на 01.01.2021 г.-2658,76	федеральный бюджет, областной бюджет
Водоотведение:						
14	Строительство новых канализационно-очистных сооружений	шт.	1	162000,0	2021-2023 г.г.	федеральный бюджет, областной бюджет

Всего: 338559,1 т.р.