

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД СЕРАФИМОВИЧ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 27 » июня 2022 г. № 30/2

«Об утверждении изменений в проектную документацию объекта капитального строительства
«Реконструкция станции
подготовки воды (СПВ) производительностью 4000 м³/сутки городского поселения
г. Серафимович Волгоградской области».

В соответствии со статьей 48 Градостроительного Кодекса российской федерации от 29.12.2004 г. № 190 –ФЗ, на основании выданного ООО «СТАЛТ» подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации № 4 от 29.04.2021г., требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы:

- 1) 3168/2126-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»
- 2) Раздел 4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта -3168/2126-ИЛО.ПЗУ Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» -3168/2126-ИЛО.КР Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
- 3) Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
 - 3168/2126-ИЛО.ИОС1 Часть 1 «Система электроснабжения» Наружные электрические сети. Освещение территории
 - 3168/2126-ИЛО.ИОС 2,3 Часть 2,3 «Система водоснабжения. Система водоотведения» Внутриплощадочные сети
 - 3168/2126-ИЛО.ИОС7.2 Часть 7 «Технологические решения» Книга 2. Автоматизация технологических решений
- 4) 3168/2126 – СМ Раздел 9 «Смета на строительство»
 - 3168/2126-ИЛО.ПЗУ Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» Внесены изменения в текстовую и графическую часть
 - строительство резервуара запаса воды общим объемом 1000м³;
 - устройство подъездных путей тип 3 с щебеночным покрытием с верхним слоем в расклинку-981,5м²;
 - устройство тропы нарядов с бетонным покрытием-131,8м²;
 - демонтаж существующего ограждения тропы нарядов – 76,00п.м;
 - устройство ограждения тропы нарядов выполнить с наружной стороны на высоту 2,5 м- глухое из металлического ограждения из панелей С8-1150-06 и с внутренней стороны высотой 1,2м по бетонным столбикам с устройством колючей проволоки «Егоза» в 5 рядов.
 - 3168/2126-ИЛО.КР Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

В соответствии с актом обследования существующих резервуаров запаса чистой воды 1978 г. постройки, объемом 500м³ от 10 марта 2022 г., было выявлено, что существующие резервуары

находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут использоваться в системе питьевого водоснабжения. В связи с этим было принято решение по строительству новых резервуаров.

3168/2126-ИЛО.ИОС1 Часть 1 «Система электроснабжения» Наружные электрические сети. Освещение территории

Разработаны чертежи для подключения электроснабжения дополнительных потребителей к ранее запроектированному ВРУ. Дополнены чертежи по освещению территории очистных сооружений в связи с изменением конфигурации ограждения.

3168/2126-ИЛО.ИОС2,3 Часть 2,3 «Система водоснабжения Система водоотведения» Внутриплощадочные сети

В соответствии с актом обследования существующих резервуаров запаса чистой воды 1978 г. постройки, объемом 500м³ от 10 марта 2022 г., было выявлено, что существующие резервуары находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут использоваться в системе питьевого водоснабжения. В связи с этим было принято решение по строительству новых резервуаров.

3168/2126-ИЛО.ИОС7.2 Часть 7 «Технологические решения» Книга 2. Автоматизация технологических решений

Изменения были проведены в части подключения потребителей дополнительно установленных резервуаров.

3168/2126-СМ Раздел 9 «Смета на строительство»

В соответствии с корректировкой проектной документации, раздел «Смета на строительство» пересчитан заново.

2. Утвердить представленные изменения и корректировку проектной документации по объекту «Реконструкция станции подготовки воды (СПВ) производительностью 4000 м³/сутки городского поселения г. Серафимович Волгоградской области»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения г. Серафимович Волгоградской области www.serafimadmin.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения
город Серафимович



Т.Н. Ильина

Согласовано:
юрисконсульт

В.Н.Митичкин

Исп. Митичкин В.Н.